

永宁县

审批服务管理局文件

永审服（批）发〔2022〕63号

永宁县审批服务管理局关于闽宁产业园 基础设施建设项目可行性研究报告的批复

永宁县城控基础设施投资开发有限公司：

你公司《关于审批闽宁产业园基础设施建设项目可行性研究报告的函》（永基础设施函〔2022〕5号）及相关资料收悉，根据《永宁县人民政府常务会议纪要》（十九届第十五次）文件精神，现批复如下：

一、项目代码

项目代码为：2208-640121-07-01-419872。

二、建设地点

项目位于永宁县闽宁镇，北邻瀛海水泥厂南侧泄洪沟，西邻乌玛高速，东邻西夏渠（银川西线供水管道），南邻武河村。

三、建设内容

项目规划用地面积约380亩，主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、给排水工程、道路亮化工程、交安工程、燃气工程、电力工程、通信工程、公建工程及其他附属工程。

（一）道路工程。规划新建经一路、经二路、纬一路、纬二路、纬三路、纬四路、纬五路等7条道路，道路总长8036m，道路等级为城市次干路和支路，道路面结构总厚度为66cm、49cm等。

（二）桥涵工程。设置钢筋混凝土圆管涵25道、钢筋混凝土泄洪涵6道等。

（三）给排水工程。铺设De160—De200PE给水管11038m、d300—d400 II级钢筋混凝土污水管7320m、d600—d1200 II级钢筋混凝土雨水管11863m，配套阀门井、排气井、沉泥井、检查井等设施，新建污水提升泵站4座等。

（四）道路亮化工程。布置太阳能路灯 382 盏等。

（五）交安工程。布置标志牌 74 块，施划标线 14281m²，安装红绿灯及电子警察 2 套、组合式变电站 2 套等。

（六）燃气工程。铺设 De200PE 燃气管 8631m 等。

（七）电力工程。铺设高压电缆 24868m、低压电缆 900m, 装箱式变压器 2 台等。

（八）通信工程。预埋通信管线 38650m, 配套手孔井等。

（九）公建工程。新建垃圾转运站 150m²、消防站 1800m²、文化综合活动中心 2400m²、公厕 200m², 均为框架结构, 配套停车场 4256m²、大门（含门房）1 座等。

（十）其他附属工程。绿化 81237m²、场地平整、天然气管线迁改、树木移植、迁坟、防洪沟渠等配套设施。

四、工期安排

项目建设期为2022年11月至2024年11月。

五、投资估算及资金来源

项目估算总投资为 27367.42 万元, 其中建筑安装工程费用 23896.89 万元, 其他费用 1443.3 万元, 预备费 2027.23 万元。资金来源为争取区、市专项资金, 剩余为县财政配套及自筹。资金筹措不到位不得开工建设, 坚决不能因项目建设形成新的地方政府隐性债务。

六、招投标

工程施工、勘察、设计、监理等严格按照《必须招标的工程项目规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第16号）《宁夏回族自治区招标投标管理办法》（宁夏回族自治区人民政府令第103号）规定执行。

七、其他

请根据有关规定及本批复要求，严格按照限额设计原则抓紧委托具备相应资质的设计单位编制项目初步设计，报我局审批。项目建设中的有关节能、环境保护、安全生产等内容严格按国家有关规定和标准执行。

本批复文件有效期限为2年，自发布之日起计算。在批复文件有效期内未办理任何其他手续的，到期自动失效。

附件：综合估算表

（此件公开发布）



抄送：发改局。

永宁县审批服务管理局

2022年9月8日印发

附件

综合估算表

项目名称：闽宁产业园基础设施建设项目

序号	项目名称	工程量		估算金额（万元）			
		单位	数量	建筑工程	设备及安装工程	其他费用	合计
一	建筑工程费用			21231.04	2665.85		23896.89
1	道路工程			6589.57			6589.57
1.1	机动车道、人行道	m ²	181544	5227.94			5227.94
1.2	其他			1361.63			1361.63
2	涵洞工程		1997.1	529.24			529.24
2.1	圆管涵	道	25	219.24			219.24
2.2	泄洪涵	道	6	310.00			310.00
3	给排水工程			3904.79	451.15		4355.94
3.1	给水工程	m	11038	523.64	351.15		874.79
3.2	雨水工程	m	11863	2202.57			2202.57
3.3	排水工程	m	7320	998.58			998.58
3.4	污水提升泵站	座	4	180.00	100.00		280.00
4	道路亮化工程				229.20		229.20
4.1	路灯安装	盏	382		229.20		229.20
5	交安工程			244.49	130.00		374.49
5.1	标志牌	块	74	130.24			130.24
5.2	热熔标线	m ²	14281	114.25			114.25
5.3	红绿灯及电子警察	套	2		80.00		80.00
5.4	组合式变电站	套	2		50.00		50.00
6	燃气工程			388.40	0.00		388.40
6.1	燃气管	m	8631	388.40			388.40
7	电力工程			360.70	1062.72		1423.42
7.1	高压电缆	m	24868		989.22		989.22
7.2	低压电缆	m	900		13.50		13.50
7.3	箱式变压器	台	2		30.00		30.00
7.4	水泥杆	根	235	352.50			352.50
7.5	其他			8.20	30.00		38.20
8	通信工程			159.96	587.48		747.44
8.1	通信排管	m	38650	92.76	587.48		680.24
8.2	手孔井	座	160	67.20			67.20
9	新建公建			2138.39	205.30		2343.69
9.1	垃圾转运站	m ²	150	65.70	1.80		67.50
9.2	消防站	m ²	1800	824.40	75.60		900.00
9.3	文化综合活动中心	m ²	2400	969.60	110.40		1080.00
9.4	公厕	m ²	200	100.00	10.00		110.00
9.5	停车场	m ²	4256	136.19			136.19
9.6	园区大门（含门房）	座	1	42.50	7.50		50.00
10	其他附属工程			6915.50			6915.50
10.1	绿化工程	m ²	81237	3383.60			3383.60
10.2	土方工程	m ³	1600000	3120.00			3120.00
10.3	天然气管线迁改			60.00			60.00
10.4	树木移植			30.00			30.00
10.5	迁坟			33.00			33.00
10.6	截洪沟	m	450	11.70			11.70

序号	项目名称	工程量		估算金额（万元）			
		单位	数量	建筑工程	设备及安装工程	其他费用	合计
10.7	导洪渠	m	770	277.20			277.20
二	其他费用					1443.3	1443.3
1	项目建设管理费					227.2	227.2
2	工程监理费					286.76	286.76
3	工程勘察费					127.17	127.17
4	工程设计费					413.93	413.93
5	施工图审查费					43.01	43.01
6	工程招标代理服务费					46.4	46.4
7	清单及招标控制价编制费					57.35	57.35
8	结算编审费					63.09	63.09
9	决算编审费					47.79	47.79
10	可研编制费					15	15
11	测绘费					24	24
12	检验试验费					22	22
13	林评费					12	12
14	环境影响咨询服务费					27.6	27.6
15	防洪评价费					15	15
16	水土保持评价费					10	10
17	社会稳定性评价费					5	5
三	预备费						2027.23
	合计						27367.42